

## 21. CAURTEKU DEMONTĀŽA

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži” 22.12.2011. rīkojumu Nr.3.1-2.1\_003t\_230\_11\_20

Caurteku un to posmu demontāža.

**Mērķis:** novērsta nefunkcionējošas caurtekas atrašanās uz MAC.

**Mērvienība:** demontētās caurtekas garums metros (m).

**Iekārtas un mehānismi:** ekskavators, bliete, veltnis, transporta mehānismi vai cita līdzvērtīga tehnika

### Darba apraksts:

- 1) pārbrauciens līdz darba vietai;
- 2) nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
- 3) ceļa segas noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē vēlākai ceļa segas atjaunošanai;
- 4) bojāto caurtekas posmu demontāža;
- 5) ceļa segas atjaunošana;
- 6) ceļa segas blīvēšana;
- 7) būvgružu utilizācija;
- 8) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

### Prasības materiāliem:

- 1) būvbedres aizbēršanai lietojami attiecīgi ceļa klātnes izbūvei paredzētie materiāli vai līdzvērtīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā.

### Prasības darbu izpildei:

- 1) pēc ceļa segas atjaunošanas jāveic ceļa segas veltņošana;
- 2) ceļa nogāzes un darbu laikā skartās teritorijas noplanē.

### Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- 1) ceļa segai jābūt sablīvētai un nogāzēm noplanētām;
- 2) būvgružiem jābūt utilizētiem.

### Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējam vizuāli pie katras demontētās caurtekas vietas, neatbilstības gadījumā veicami pasākumi neatbilstības novēršanai.