

Nogāžu vai citu virsmu nostiprināšana, tās nosedzot ar preterozijas materiāliem, augu zemi ar zālāja sējumu vai novietojot velēnu u.c.

22.1. **Mērķis:** novērsta izskalojumu rašanās iespēja, uzlabota satiksmes drošība.

22.2. **Mērvienība:** nostiprinātās nogāzes platība kvadrātmetros (m<sup>2</sup>).

22.3. **Iekārtas un mehānismi:** transporta mehānismi, blietes vai cita līdzvērtīga tehnika

**22.4. Darba apraksts:**

22.4.1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

22.4.2. Nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

22.4.3. Nostiprinājuma izveidošana uz MAC nogāzēm vai caurteku ieklūdes un izplūdes nogāzēm;

22.4.4. Pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

**22.5. Prasības materiāliem:**

22.5.1. Preterozijas paklāji – kokosa, salmu, sizala, koka skaidu biopaklāji ar zālāja sējumu saskaņā ar ražotāja specifikāciju un citi materiāli. Nav pieļaujams izmantot preterozijas paklājus, kas cauršūti ar polipropilēna vai polietilēna diegiem. Visiem izmantotajiem preterozijas materiāliem jābūt ražotāja izdotām specifikācijām vai deklarācijai;

22.5.2. Augu zeme ar zālāja sējumu – minimālais augu zemes kārtas biežums 5 cm, zālāja sēklu izlietojums ne mazāk kā 1,4 kg uz 100 m<sup>2</sup>;

22.5.3. Laukakmeņi (40-500 mm, kur 40-100 mm izmēra laukakmeņi ir ne vairāk kā 20% no kopējā laukakmeņu apjoma);

**22.6. Prasības darbu izpildei:**

22.6.1. Nogāžu preterozijas materiāli jāiekļāj uz sagatavotas nogāzes: tā jānolīdzina paredzētajā slīpumā, uz tās jāiestrādā augu zeme 5-20 cm biežumā, augsne viegli jānoblīvē. Nogāzes augšdaļā izrok enkurgrāvi un tajā pieenkuro preterozijas materiālu.

22.6.2. Preterozijas materiāli jānostiprina nogāzē ar U veida skavām saskaņā ar ražotāja specifikācijām (izmērs, attālums). Zāli sēj pirms preterozijas materiāla ieklāšanas vai atbilstoši materiāla ražotāja norādītajām specifikācijām.

22.6.3. Izmantojot zālāja sējumu nogāžu stiprināšanā, darbs jāveic veģetācijas periodā.

**22.7. Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:**

22.7.1. Grāvja nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām. Nostiprinātajām nogāzēm (virsmām), jābūt līdzinām, jābūt nodrošinātai ūdens notecei;

22.7.2. Nogāžu slīpums – ne stāvākas par paredzēto;

22.7.3. Zālāja kvalitāte – zālājs uzdīdzis un iesakņojies visā platībā.

**22.8. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

22.8.1. Mērījumus veic, pamatojoties uz defekta akta parametriem katrā nostiprinājumu iestrādes vietā;

22.8.2. Preterozijas paklāju, laukakmeņu nostiprinājumus uzmēra katrā iestrādes vietā kvadrātmetros (m<sup>2</sup>).

22.8.3. Augu zemes un zālāja sējuma nostiprinājuma kvalitāti novērtē vizuāli.

22.8.4. Neatbilstības gadījumā veic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.