

9. NOMAĻU GRUNTS UZAUGUMA NOŅEMŠANA

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži” 22.12.2011. rīkojumu Nr.3.1-2.1_003t_230_11_20

Liekās grunts novākšana, kas uzkrājusies uz ceļa nomalēm, sašaurina brauktuvi un kavē virsūdens novadi.

Mērķis – uzlabota ūdens atvade no ceļa klātnes.

Mērvienība: uzmēra noņemtās un izlīdzinātās grunts apjomus kubikmetros (m³).

Materiāli: -

Iekārtas un mehānismi: ekskavators, greiders, transports sanesumu pārvadāšanai vai cita līdzvērtīga tehnika.

Darba apraksts:

- pārbrauciens līdz darba vietai;
- nomales uzauguma nogriešana;
- grunts pārvietošana uz pasūtītāja norādīto novietni vai izlīdzināšana;
- nomales šķērsgaruma atjaunošana;
- ceļa klātnes šķautnes atjaunošana;
- ceļa klātnes tīrīšana;
- pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

Prasības darbu izpildei:

- nogrieztās nomales nedrīkst atstāt uz ceļa klātnes šķautnes vai ievest ceļa sāngrāvī;
- nogriežot uzaugumu, nedrīkst bojāt grāvja nogāzi.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- pēc grunts uzauguma noņemšanas nomalēm jābūt ar šķērskritumu 3 – 4% ceļa klātnes šķautnes virzienā;
- ceļa klātnes segumam jābūt tīram;
- pēc uzaugumu noņemšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade;
- pārvietotā grunts novietota atbilstoši defektu akta prasībām.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildīto darbu kontrolē vizuāli visā ceļa garumā. Ja konstatētas neatbilstības veic mērījumus vismaz 4 vietās uz 1 km, kā arī jāveic nepieciešamie labojumi.

Pielaujamā izmēru novirze šķērskritumam – 0,5%.