

15. NOGĀŽU IZSKALOJUMU LIKVIDĒŠANA

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži” 22.12.2011. rīkojumu Nr.3.1-2.1_003t_230_11_20

Nogāžu izskalojumu aizpildīšana ar atgūtu vai pievestu minerālmateriālu līdz 20 m³ vienā vietā.

Mērķis: likvidēts izskalojums nogāzē un samazināta tā atkārtota rašanās iespēja, uzlabota satiksmes drošība.

Mērvienība: jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms (m³) blīvā stāvoklī.

Materiāli: pielietojami materiāli, kuru fizikāli-mehāniskās īpašības ir vienādas vai labākas par remontējamā ceļa konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem materiāliem.

Iekārtas un mehānismi: autotransports, ekskavatori, blietes, roku darba rīki vai cita līdzvērtīga tehnika.

Darba apraksts:

- 1) pārbrauciens līdz objektam;
- 2) atgūtā vai pievestā materiāla iestrādāšana izskalojumā, blīvēšana (izskalojuma vietu aizber, iestrādājot materiālu ar roku darba rīkiem vai mehānizēti un veic blīvēšanu);
- 3) nogāzes planēšana;
- 4) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

Prasības darbu izpildei:

- 1) pirms darbu izpildes jānoskaidro izskalojuma rašanās cēloņi;
- 2) darbu veikšanas gaitā jānodrošina nogāzes slīpuma saglabāšana;
- 3) izskalojuma likvidēšanai nogāzes apakšējā daļā pēc iespējas jāizmanto atgūtais materiāls;
- 4) darbus beidzot, jāsavāc akmeņi, kuru diametrs lielāks par 15 cm, saknes un citi svešķermeņi.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- 1) pēc nogāzes izskalojuma likvidēšanas nogāzei jābūt līdzenei ar nemainīgu nogāzes slīpumu;
- 2) uz nogāzes nedrīkst atrasties akmeņi, kuru diametrs lielāks par 15 cm, saknes un citi svešķermeņi;
- 3) ceļa sāngrāvim jābūt attīrītam no saskalotā minerālmateriāla.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- 1) izpildītais darbs kontrolējams vizuāli katrā materiāla iestrādes vietā. Ja konstatēta neatbilstība kontroles uzmērījumi izpildāmi katrā materiāla iestrādes vietā;
- 2) neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi.