

23. VIETAS SAGATAVOŠANA IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBIEM

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži”
16.12.2009. rīkojumu
Nr. 3.1-2.1/002r/160/09/2

Meža autoceļa darba vietas sagatavošanas darbu komplekss ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, kas sastāv no celmu laušanas, grāvju rakšanas, augu zemes noņemšanas un klātnes sagatavošanas.

Mērķis: sagatavota darba vieta ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai.

Mērvienība: sagatavotās vietas laukums (m²).

Darba apraksts:

- 1) pārbrauciens līdz objektam;
- 2) defektu aktā norādīto darbu veikšana;
- 3) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

Materiāli: nav

Iekārtas un mehānismi: buldozeri, ekskavatori, greideri, autotransports, veltņi, blietes, roku darba rīki vai cita līdzvērtīga tehnika.

Prasības darbu izpildei:

- 1) izlauztie celmi jānovieto atbilstoši defektu aktā paredzētajam vai atbērtņē ārpus krautuves vietām. Ja nav paredzēts grunti tālāk izstrādāt, izlauzto celmu vietas jāaizber;
- 2) augu zemi novāc pirms zemes klātnes sagatavošanas. Norakto augu zemi un grunti jāpārvieta uz atbērtņi;
- 3) sagatavoto zemes klātņi veltņo un veido šķērskritumu 3-4%, nodrošinot ūdens atvadi.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- 1) zemes klātnei jābūt līdzenai un jānodrošina ūdens atvade;
- 2) grāvju nogāžu slīpums nedrīkst būt stāvāks par 1:1,5, nogāžu virsmām jābūt noplanētām.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

Izpildītais darbs kontrolējams visā platībā, neatbilstības gadījumā veic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.