

29. CAURTEKAS IEPLŪDES UN IZPLŪDES GULTNES NOSTIPRINĀŠANA

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts
meži” 24.01.2014. rīkojumu Nr. 3.1-
2.1_0008_230_14_2

Caurtekas ieplūdes un izplūdes gultnes vai grāvja gultnes nostiprināšana.

Mērķis: nodrošināta grāvja gultnes stabilitāte un aizsardzība pret to izskalošanos.

Mērvienība: gultnes nostiprinājums kvadrātmetros (m²).

Materiāli: šķembas, laukakmeņi.

Iekārtas un mehānismi: transporta mehānismi, roku darbarīki vai cita līdzvērtīga tehnika.

Darba apraksts:

- 1) pārbrauciens līdz darba vietai;
- 2) gultnes nostiprinājuma pamata sagatavošana;
- 3) gultnes nostiprinājumu izveidošana;
- 4) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

Prasības materiāliem:

- 1) frakcionētas šķembas: 40-70mm
- 2) laukakmeņi: 40-150mm.

Prasības darbu izpildei:

- 1) jānostiprina caurteku ieplūdes gultne 1-2 caurteku diametru garumā un izplūdes gultne 3-4 caurteku diametru garumā, precīzu apjomu norāda defekta aktā;
- 2) minimālais nostiprinājuma biezums – 15 cm.
- 3) gultne jāveido ar ieliekumu vidū, lai ūdens straume virzītos pa gultnes vidu.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- 1) jābūt nodrošinātai netraucētai ūdens notecei pa grāvja tekni un novērsta turpmāka grāvja gultnes izskalošanās.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- 1) mērījumus veic, pamatojoties uz defekta akta parametriem katrā nostiprinājumu iestrādes vietā;
- 2) neatbilstības gadījumā veic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.