

32. MEŽA AUTOCEĻU ATPUTEKĻOŠANA

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži”
20.04.2021.rīkojumu Nr.3.1-2_002j_230_21_8

Mērķis: novērst meža ceļu seguma putēšanu sausā laikā.

Mērvienība: atputekļotā platība (m²).

Darba apraksts:

- 1) brauciens līdz darba vietai;
- 2) atputekļošanas līdzekļa iestrāde;
- 3) pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

Materiāli:

- kalcija hlorīds (CaCl₂), pirms materiāla iestrādes darbu veicējam ir jāiesniedz atputekļošanas ražotāja apliecinājums, ka paredzētais līdzeklis ir paredzēts grants-šķembu segumu atputekļošanai.

Iekārtas un mehānismi:

- atputekļošanas līdzekļa iestrādei atbilstoša kaisīšanas vai laistīšanas iekārta.

Prasības darbu izpildei:

- atputekļošanas reaģenta iestrādājamais apjoms ir 0.30 kg/m² izmantojot atputekļošanas līdzekli granulu vai pārslu veidā;
- izmantojot atputekļošanas reaģentu šķidrā veidā tā koncentrācijai un iestrādes devai jābūt tādai, lai iestrādātais atputekļošanas līdzekļa apjoms būtu identisks granulu vai pārslu iestrādes apjomam. Pirms atputekļošanas reaģenta šķīduma iestrādes, tā norma un iestrādes metode jāsaprot ar pasūtītāju;
- atputekļošanu ieteicams veikt pavasarī pēc ceļa klātnes pilnīgas atkuššanas vai vasaras sākumā;
- darbus var veikt, kad apkārtējā gaisa temperatūra ir ne zemāka par +5 °C;
- darba izpildi nedrīkst plānot dienās, kad tiek prognozēts lietus;
- atputekļošanas reaģents jāiestrādā uz mitra, bet ne slapja seguma.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- atputekļošanas reaģents ir jāiestrādā vienmērīgi visā ceļa klātnes platumā;
- pēc atputekļošanas reaģenta iestrādes veikt ceļa seguma pieblīvēšanu ar darbu izpildē iesaistīto tehniku.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- izpildītais darbs kontrolējams visā darba uzdevumā norādītajā posmā;
- vizuāli jākontrolē atputekļošanas rezultāts, jābūt nodrošinātam, ka meža ceļa segums, kad pa to brauc transporta līdzekļi sausā laikā neput.