

6. MEŽA AUTOCEĻU SĀNGRĀVJU TĪRĪŠANA (RAKŠANA) UN TO PROFILA ATJAUNOŠANA

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži” 22.12.2011. rīkojumu Nr.3.1-2.1_003t_230_11_20

Ceļa sāngrāvju iztīrīšana no grunts sanesumiem, apauguma un citiem svešķermeņiem, atjaunojot grāvju ģeometriskos parametrus un sanesumu izlīdzināšana defektu aktā norādītā apjomā un veidā.

Mērķis: attīrīts un atjaunots ceļa sāngrāvja profils un garenkritums, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa klātnes.

Mērvienība: grāvju rakšanu un tīrīšanu uzmēra izraktās grunts kubikmetros (m³).

Materiāli: nav

Iekārtas un mehānismi: ekskavators, buldozers, transporta mehānismi vai cita līdzvērtīga tehnika.

Darba apraksts:

- 1) pārbrauciens līdz darba vietai;
- 2) ceļa sāngrāvja nospraušana;
- 3) sāngrāvja tīrīšana, planēšana;
- 4) profila un garenslīpuma izveidošana;
- 5) izraktās grunts izlīdzināšana un noplanēšana;
- 6) akmeņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;
- 7) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

Prasības darbu izpildei:

- 1) darbu veic pretēji ūdens tecēšanas virzienam;
- 2) sāngrāvja profils trapecveida ar dibena platumu 0,3 – 0,6m vai trīsstūrveida. Sāngrāvja profila izvēli nosaka konkrētās vietas apstākļi;
- 3) reljefa zemākajās vietās grāvja bermā ir jāatstāj ievalces, kas nodrošina virsūdeņu ieplūdi grāvī no pieguļošās teritorijas;
- 4) nepieļaut izraktās grunts nokļūšanu uz ceļa segas.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- 1) grāvja nogāžu slīpumam jābūt ne stāvākām par 1:1,5. Ja sāngrāvja nogāzes ir stāvākas par 1:1,5, bet profils ir stabils un tiek nodrošināts ūdens novade, defektu aktā pasūtītāja pārstāvis norāda grāvja tīrāmos apjomus, norādot slīpumu;
- 2) grāvja garenslīpumam jābūt vismaz 0,5‰.
- 3) grāvja gultnei ir jābūt līdzenai, bez iesēdumiem, nogāzēm ir jābūt noplanētām, un tās nedrīkst būt stāvākas par defektu aktā norādīto lielumu;
- 4) jābūt likvidētām nogāžu izskalojumu pēdām;
- 5) iztīrītajam vai atraktajam sāngrāvī jānodrošina efektīvs ūdens novads, nepieļaujot tā uzkrāšanos sāngrāvī vai pie caurtekām.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- 1) izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā trases garumā. Ja konstatēta neatbilstība izrakto vai iztīrīto grāvju un nogāžu slīpuma kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, bet ne mazāk kā 4 vietās uz 1 kilometru;
- 2) neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi.